

Leistungsbeschreibung Gartenpflegearbeiten

A. Hecken- und Gehölzrückschnitt Vorgarten

I. Heckenschnitt:

1. Gehölz: Mahonienhecken

Höhenbereich Gehölz: ca. 0,60 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 0,40 m

Längenbereich Gehölz: ca. 20,90 m

2. Gehölz: grüne Dornenberberitzenhecke

Höhenbereich Gehölz: ca. 0,80 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 0,40 m

Längenbereich Gehölz: ca. 22,50 m

II. Strauchrückschnitt

1. Gehölz: 2 Stück Feuerdornsträucher

Höhenbereich Gehölz: ca. 2,00 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 1,20 m

Rückschnitt diesjähriger Austrieb

III. Formschnitt:

1. Gehölz: Thuja (als Kegelstumpf geschnitten)

Höhenbereich Gehölz: ca. 2,00 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 1,50 m

2. Gehölz: Eibe (als Kegelstumpf geschnitten)

Höhenbereich Gehölz: ca. 2,00 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 1,50 m

2. Gehölz: Kirschlorbeerstrauch

Höhenbereich Gehölz: ca. 2,00 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 1,20 m

IV. Gehölzschnitt

1. Gehölz: Japanische Zierkirsche

Höhenbereich Gehölz: ca. 4,00 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 3,00 m

2. Gehölz: Zierwetschge

Höhenbereich Gehölz: ca. 2,00 m

Breitenbereich Gehölz: ca. 1,20 m

V. Zusätzliche Leistungen zu den Positionen I. bis IV:

1. Hecken und Sträucher sind entlang der Grundstücksgrenzen auf die Grenzlinie zurückzuschneiden.

2. einschließlich Wildwuchs entfernen

3. Schnittgutentsorgung einschließlich Säuberung der Wegflächen

B. Heckenschnitt Rückgarten

Ligusterhecke (Länge: ca. 40 m, Breite ca. 1,30 m, Höhe. ca. 2,60 m) trapezförmig schneiden

Diesjähriger Austrieb der Ligusterhecke außen und in der Höhe zurückschneiden, geforderte Schnitthöhe nach dem Verjüngen: ca. 2,20m bis 2,30 m

Zusätzliche Leistungen

1. Ligusterhecke ist entlang der Grundstücksgrenzen auf die Grenzlinie zurückzuschneiden.

2. einschließlich Wildwuchs entfernen

3. Schnittgutentsorgung einschließlich Säuberung der Wegflächen