

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Bauvorhaben: [REDACTED] Sanierung und Anbau an Wohnhaus
Kurz-LV: 001 Gerüstbau

Datum: 29.06.2010
Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Sanierung und Anbau an Wohnhaus**
[REDACTED]
79379 Müllheim


LV: **Gerüstbau**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift


Bauvorhaben:  Sanierung und Anbau an Wohnhaus
 Kurz-LV: 001 Gerüstbau

Datum: 29.06.2010
 Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Gerüstbau

1 Titel Gerüstarbeiten

Gerne senden wir Ihnen die Ausschreibungsunterlagen als pdf- oder GAEB Datei einschließlich pdf- Plänen. Bitte Anfragen mit Ihrer vollständigen Adresse als E-Mail an 

1. Die Kenntnis der Baustelle ist für die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebots erforderlich.
2. Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit den Unternehmern oder Vorarbeitern anderer Gewerke so abzusprechen, daß ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
3. für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.H., Leistungen die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.
4. Die Mitbenutzung vorhandener Maschinen, Geräte und Einrichtungen, Strom und Wasser anderer Unternehmen ist vom Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren.
5. Sämtliche Zubehör- und Sonderteile müssen von demselben Lieferwerk bezogen werden.
6. Das Leistungsverzeichnis beinhaltet Lieferung und Einbau.

 Ort/Datum Stempel/Unterschrift des Bieters

Die aktuell gültigen Normen, Vorschriften, Anleitungen und Gesetze sind einzuhalten.

Bei allen Arbeiten sind die Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit einzuhalten. Die Baustelle ist immer so abzusichern, dass sie von allen Personen gefahrlos begangen werden kann. Schutt, Baustoffe und Werkzeug sind immer sofort zu beseitigen und fachgerecht zu lagern.

- 1.1 Fassadengerüst 200 kg/m², b = 0,7 m**
 Auf-, Um-, Abbau und Vorhaltung eines vollflächigen Fassadengerüstes einschl. mind. einer Leiter pro Hausseite und Gerüstlage als Arbeitsgerüst nach DIN 4420:
 Gerüstgruppe : 3, Nutzgewicht 200 kg/m²
 Gerüstbreite : 0,70 m
 Gerüstlagen : alle 2,0 m
 Ausführungsart : Stahlrohrgrüst
 Tragsystem : Standgerüst
 Etagenleitern : mind. 1 je Fassade

Übertrag: _____ €

	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

Bauvorhaben: ██████████ Sanierung und Anbau an Wohnhaus
 Kurz-LV: 001 Gerüstbau

Datum: 29.06.2010
 Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
	und DIN 18 451-Gerüstarbeiten, sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften.			
	Einrichtung zur Materialbeförderung, sowie Erschwernisse aufgrund der örtlichen Situation sind eizurechnen. Ankerhülsen beim Abrüsten mit Gerüstankerverschluß aus imprägniertem Weichschaumstoff schließen. Gerüsthöhe : bis ca. 10 m Vorhaltezeit : 6 Wochen			
	Produkt : Sto-Gerüstankerverschluß (oder gleichwertig).			
		450,000 qm	_____ €	_____ €
1.2	Zusätzliche Gerüstvorhaltung pro Woche.			
		3.600,000 qm	_____ €	_____ €
1.3	Konsolen zur Verbreiterung im Bereich des Daches Breite 70 cm als Zulage			
		95,00 lfm	_____ €	_____ €
1.4	Fanggerüst gemäß Vorschrift als Zulage, Vorhaltezeit 6 Wochen			
		57,00 lfm	_____ €	_____ €
1.5	Fanggerüst vorhalten pro Woche über Grundvorhaltezeit von 6 Wochen hinaus			
		240,00 lfm	_____ €	_____ €
1.6	Überbaubrücke			
		1 psch	_____ €	_____ €
1	Summe Titel Gerüstarbeiten			_____ €
2	Titel Tagelohnarbeiten			
2.1	Verrechnungssatz, Vorarbeiter oder Meister			
			Übertrag:	_____ €

Bauvorhaben: ██████████ Sanierung und Anbau an Wohnhaus
 Kurz-LV: 001 Gerüstbau

Datum: 29.06.2010
 Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
	<p>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Bauvorarbeiter (Berufsgruppe II).</p>			
		1 h	_____ €	_____ €
2.2	Wie vor, jed. Geselle			
		1 h	_____ €	_____ €
2.3	Wie vor, jed. Helfer			
		1 h	_____ €	_____ €
2	Summe Titel Taglohnarbeiten			_____ €
3	Titel Umbauen, Umsetzen von Gerüsten			
3.1	Umsetzen der vorbeschr. Gerüstes			
	Umsetzen des vorbeschriebenen Gerüstes, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m, Größe der umzusetzenden Abschnitte			
		50,000 m2	_____ €	_____ €
3.2	Umsetzen d. vorbe. Treppenaufgang			
	Umsetzen des vorbeschriebenen Treppenaufganges, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m,			
		50,000 m2	_____ €	_____ €
3.3	Umsetzen Gerüstabschnitte d. vorbe. Gerüstes			
	Umsetzen von Abschnitten des vorbeschriebenen Gerüstes, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m, Größe der umzusetzenden Abschnitte			
			Übertrag:	_____ €

Bauvorhaben: ████████ Sanierung und Anbau an Wohnhaus
 Kurz-LV: 001 Gerüstbau

Datum: 29.06.2010
 Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		50,000 m2	_____ €	_____ €
3	Summe Titel Umbauen,Umsetzen von Gerüsten			_____ €

Übertrag: _____ €

