

To-Do Liste

1. Gk-Decke einfach Beplankt in den kompletten Zimmern einziehen(qm Siehe Plan in der Anlage). Rohdeckenhöhe 2,8m, Abhänghöhe 20 cm auf 2,6m.
2. Gk-Wände doppelt Beplankt (Profile CW 75), Dämmung mit Mineralwolle (60 mm), (qm Siehe grüne Kennzeichnung im Plan, Anlage), inkl. Montage der Bauseits gelieferten Türzargen (Metall).
3. Wände und Decke spachtel und schleifen!
4. Komplettes Stockwerk malern mit Bauseits gelieferter Farbe.

Bitte Angebotspreise als qm Preise ,aufgeschlüsselt nach Tätigkeit, einmal inkl. und einmal exklusive Material angeben.