

---

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

## Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

---

**Projekt:** Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

**Auftraggeber:** Peter Mattèrn  
Birkenweg 6  
17498 Weitenhagen, OT Potthagen  
Tel. 03834-512326, 0171-7486496, [peter.mattern@gmx.de](mailto:peter.mattern@gmx.de)

Dipl.-Ing. Peter Mattèrn

## Angebotsaufforderung

---

|                             |                           |                         |  |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>Vergabeart:</b>          | Freihändige Ausschreibung |                         |  |
| <b>Angebotseröffnung:</b>   | <b>Datum:</b> 27.09.2013  | <b>Uhrzeit:</b> 16:00   |  |
|                             | <b>Ort:</b>               |                         |  |
| <b>Ende Zuschlagsfrist:</b> | <b>Datum:</b> 30.09.2013  |                         |  |
| <b>Ausführungsfrist:</b>    | <b>Beginn:</b> 30.09.2013 | <b>Ende:</b> 18.10.2013 |  |

---

|                      |                                |     |
|----------------------|--------------------------------|-----|
| <b>Bieter:</b> _____ | <b>Summe netto:</b> .....      | EUR |
| _____                | <b>zzgl. 19 % MwSt:</b> .....  | EUR |
| _____                | <b>Summe inkl. MwSt:</b> ..... | EUR |
| _____                |                                |     |
| _____                |                                |     |

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Pothagen

LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Pothagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattèrn, Pothagen

---

## Inhaltsverzeichnis

---

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | Vorbemerkungen / Vertragstexte                                    | 3 |
| 01    | Erneuerung Fliesenbelag   | 4 |
| 01.01 | Entfernung alter Fliesenbelag und Neuverlegung mit neuem Material | 4 |
|       | Zusammenstellung (Ebene 2)  | 7 |
|       | Zusammenstellung  | 8 |

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattern, Potthagen

---

Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

Die Leistungen sind getrennt nach Material und Lohn zu kalkulieren und anzubieten.

Das Angebot senden Sie bitte als PDF- und GAEB-Datei (oder Excel) an:

[peter.mattern@gmx.de](mailto:peter.mattern@gmx.de)

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattèrn, Potthagen

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01 **Erneuerung Fliesenbelag**01.01 **Entfernung alter Fliesenbelag und Neuverlegung mit neuem Material**01.01.0010 **Vorbemerkungen Fliesen- und Plattenarbeiten 0.24**

Fliesen- und Plattenarbeiten 0.24

Bauvorhaben:  
Balkon PotthagenBauherr:  
Peter MattèrnAnbieter:  
.....  
.....

(Stempel)

Die Einholung der Preisangebote nachfolgend  
beschriebener Arbeiten erfolgt  
durch beschränkte Ausschreibung mit freihändiger Vergabe  
der Bauleistungen.Dem Bieter wird empfohlen, beim Bauherrn  
einen Termin zu vereinbaren und sich mit den  
Gegebenheiten der Baustelle  
vertraut zu machen.Arbeitsbeginn auf der Baustelle:  
Ende September 2013Fertigstellungstermin:  
bis Mitte Oktober 2013

Verdingungsgrundlagen:

Die relevanten Gesetze und Verordnungen.

Die anerkannten Regeln der Technik.

Der Ausschreibungstext nebst Vorbemerkungen.

Die aktuelle VOB Ausgabe

Die gültigen DIN/EN-Normen und Merkblätter sowie  
Regelwerke von ZDB / BG / GUV / DGfB / KOK / FINA  
jeweils neuester Fassung gemäß nachfolgender  
Auflistung.

Vorlage für die Ausschreibung / Gleichwertigkeit:

Es wird darauf hingewiesen, daß wegen evtl. Qualitäts-,  
Farb- und Dimensions-  
unterschiede keine gemischten Fabrikate angeboten  
werden dürfen. Alternativ-  
angebote müssen in Materialgüte, in Farbe und  
Oberfläche absolut gleich-

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattèrn, Potthagen

| OZ         | Menge         | Einheit   | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|---------------|---|-------------------|------------------|
|            |               | wertig sein. Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.   |                   |                  |
|            | <b>1,000</b>  | -   | .....             | .....            |
| 01.01.0020 |               | <b>Abbruch des vorhandenen Fliesen-/Plattenbelages im Bereich Balkon einschl. Reinigung des Estrich und Verfestigung</b>  |                   |                  |
|            |               | Abbruch des vorhandenen Fliesen- / Plattenbelages im Bereich Balkon einschließlich Fliesenmörtel, D = 1 cm, bis auf den tragenden Untergrund. Das Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Aufbereitung / Entsorgung der Reststoffe gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. |                   |                  |
|            | <b>14,000</b> | <b>m<sup>2</sup></b>  | .....             | .....            |
| 01.01.0030 |               | <b>Haftbrücke der Bodenflächen im Bereich Balkon.. auf Es</b>   |                   |                  |
|            |               | Haftbrücke der Bodenflächen im Bereich Balkon auf Estrich / Beton mit Haftschlämme z.B. PCI Fleximent oder gleichwertig.  |                   |                  |
|            | <b>14,000</b> | <b>m<sup>2</sup></b>  | .....             | .....            |
| 01.01.0040 |               | <b>Untergrundaussgleich im Bodenbereich Balkon. z.B. mit selbstverlaufenden Spachtel</b>  |                   |                  |
|            |               | Untergrundaussgleich im Bodenbereich Balkon mit Ausgleichspachtelmasse PCI Pericret oder gleichwertig, mit Gefälle nach außen zur Gewährleistung des Ablaufs des Oberflächenwassers. Dicke ca. 20 mm i. Mittel.   |                   |                  |
|            | <b>14,000</b> | <b>m<sup>2</sup></b>  | .....             | .....            |
| 01.01.0050 |               | <b>vorhandene Risse im Estrich gesondert behandeln, mit geeignetem dauerelastischem Material</b>  |                   |                  |
|            |               | vorhandene Risse im Estrich gesondert behandeln, mit geeignetem dauerelastischem Material, ggf. Anarbeitung der Flächen   |                   |                  |
|            | <b>1,000</b>  | <b>psch</b>   | .....             | .....            |
| 01.01.0060 |               | <b>äußere Dämmkante mit ca. 25% Gefälle nach außen an den Estrich anarbeiten</b>  |                   |                  |
|            |               | äußere Dämmkante mit ca. 25% Gefälle nach außen an den Estrich anarbeiten, Untergrund auf Styropor aufbringen, Außenkante muss mit Balkonverkleidung abschließen,   |                   |                  |
|            | <b>13,000</b> | <b>m</b>  | .....             | .....            |

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattèrn, Potthagen

| OZ                 | Menge  | Einheit              | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 01.01.0070         | <b>gesamte Balkonfläche mit wasserdichter Beschichtung als Adichtung</b>   |                      |                   |                  |
|                    | gesamte Balkonfläche mit wasserdichter Beschichtung als dauerhafte Abdichtung gegen Oberflächenwasser beschichteten Materialauswahl in Abstimmung mit dem Bauherrn   |                      |                   |                  |
|                    | <b>14,000</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | .....             | .....            |
| 01.01.0080         | <b>Fliesen in Mörtelbett, Fliesen nach Abstimmung mit dem Bauherrn, ggf. Material des Bauherrn (Feinsteinzeug)</b>   |                      |                   |                  |
|                    | Fliesen in Mörtelbett, Fliesen nach Abstimmung mit dem Bauherrn, ggf. Material des Bauherrn (Feinsteinzeug) verlegen, Fugenbreite bis 3mm, Fliesengefälle zu den Außenseiten des Balkons, Herstellung einer Tropfkante zum Ablauf des Oberflächenwassers mit ca. 15mm Überstand der Fliesen über die Balkonverkleidung |                      |                   |                  |
|                    | <b>14,000</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | .....             | .....            |
| 01.01.0090         | <b>Verfugen der neu hergestellten Fläche mit Fugenmörtel in Abstimmung mit dem Bauherrn</b>  |                      |                   |                  |
|                    | Verfugen der neu hergestellten Fläche mit Fugenmörtel in Abstimmung mit dem Bauherrn   |                      |                   |                  |
|                    | <b>14,000</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | .....             | .....            |
| 01.01.0100         | <b>Alle Fugen mit dauerhaft hydrophobem Anstrich</b>   |                      |                   |                  |
|                    | Alle Fugen mit dauerhaft hydrophobem Anstrich behandeln, um das Eindringen von Oberflächenwasser in die Fugen zu verhindern. Materialauswahl in Abstimmung mit dem Bauherrn.   |                      |                   |                  |
|                    | <b>14,000</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | .....             | .....            |
| <b>Summe 01.01</b> | <b>Entfernung alter Fliesenbelag und Neuverlegung mit neuem Material</b>   |                      |                   | .....            |
| <b>Summe 01</b>    | <b>Erneuerung Fliesenbelag</b>   |                      |                   | .....            |

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Pothhagen

LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Pothhagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattèrn, Pothhagen

---

| OZ | Zusammenstellung (Ebene 2) | Summe EUR |
|----|----------------------------|-----------|
|----|----------------------------|-----------|

---

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| 01.01 | Entfernung alter Fliesenbelag und Neuverlegung mit neuem Material | ..... |
|-------|---|-------|

---

|                 |                                |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| <b>Summe 01</b> | <b>Erneuerung Fliesenbelag</b> | ..... |
|-----------------|--------------------------------|-------|

---

Projekt: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen  
 LV-Bezeichnung: Balkonfliesen Südbalkon Potthagen

erstellt: Dipl.-Ing. Peter Mattèrn, Potthagen

---

|    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| OZ | Zusammenstellung | Summe EUR |
|----|------------------|-----------|

---

|           |                                |       |
|-----------|--------------------------------|-------|
| <b>01</b> | <b>Erneuerung Fliesenbelag</b> | ..... |
|-----------|--------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Summe Zusammenstellung:</b> | ..... |
|--------------------------------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:</b> | ..... |
|---|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Auf-/Abschlag (.....%):</b> | ..... |
|--------------------------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Angebotssumme netto:</b> | ..... |
|-----------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>zzgl. 19 % MwSt</b> | ..... |
|------------------------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Angebotssumme inkl. MwSt:</b> | ..... |
|----------------------------------|-------|

**Zusätzlich zur Information bitte angeben:**

|                             |            |       |
|-----------------------------|------------|-------|
| <b>Stundensatz Meister:</b> | <b>1 h</b> | ..... |
|-----------------------------|------------|-------|

|                             |            |       |
|-----------------------------|------------|-------|
| <b>Stundensatz Geselle:</b> | <b>1 h</b> | ..... |
|-----------------------------|------------|-------|

|                            |            |       |
|----------------------------|------------|-------|
| <b>Stundensatz Helfer:</b> | <b>1 h</b> | ..... |
|----------------------------|------------|-------|