

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 schw. Estrich ZE 20, 14 cm Gesamt-Aufbau



25 Estricharbeiten KG			Lohn VK	Material VK
		EPS-Randstreifen 8/120 mm PE-Flachfolie 100 my als Trenn- und Gleitlage. Zement-Estrich DIN 18560 - ZE		
45,96	m ²	schw. Estrich für alle Wohnräume (Bad, WC, HWR, Diele, Flur, Abst., Küche, Schlafen, Wohnen)		
34,79	m ²	Estrich 5 cm Aufbau auf Trennlage für alle Kellerräume, Flure und Garagen (keine Wohnräume)		
Estrich ges.				

01.01.2008 schw. Estrich

25 Estricharbeiten KG			Sonderleistungen	Lohn VK	Material VK
	m ²	Anhydrit-Heizestrich - DIN 18650 - AE 20 S 60-65 mm dick-schwimmend auf vorhandene Fußbodenheizung verlegt, einschl. Glascofiber-Fasern			
	m ²	Zement-Heizestrich - DIN 18560 - ZE 20 S 60-65 mm dick-schwimmend auf vorhandene Fußbodenheizung verlegt, einschl. Glascofiber-Fasern			
Estrich - Sonderleistungen - ges.					