

# Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Aussenputz



23 Putz- und Stuckarbeiten KG			Lohn VK	Material VK
11,89	m²	Kunstharz-Armierungsputz (STO - Putz 1/2 Zement mit 1/2 Flexyl) als Sockelputz (mind. 25 cm hoch) als Sockelputz auf Putzträgervlies oder Perimeterdämmplatten		
23,26	m²	Kunstharz-Armierungsputz (STO) auf EPS-Dämmplatten		
35,15	m²	Kunstharz-Oberputz (STO) 3 mm Korn - weiß		
3,34	ldm	Gewebeeckwinkel 90° STO)		
0,00	ldm	Gewebeeckwinkel 135° (STO)		
13,09	ldm	Anputzleisten für Fenster (STO)		
13,09	ldm	Gewebeeckwinkel für Fenster		
18,39	m²	btf - System-Spezial Primer (-Voranstrich) - Art Nr. 3100, Verarbeitungstemperatur -5° C bis +70° C auf BISO-Mauerwerk, Bereich Vollwärmeschutzplatte		
18,39	m²	Vollwärmeschutzplatte (STO) EPS-WLG 035, 60 mm auf btf-Spezial Primer aufbringen, Bereich Wohnbereich		
<b>Aussenputz ges.</b>				

01.01.2008 Aussenputz

23 Putz- und Stuckarbeiten KG		Sonderleistungen	Lohn VK	Material VK
0,00	m²	Vollwärmeschutzplatte, 80 mm EPS, WLG 035,		
0,00	m²	Vollwärmeschutzplatte, 100 mm EPS, WLG 035,		
0,00	m²	Vollwärmeschutzplatte, 120 mm EPS, WLG 035,		
<b>Aussenputz - Sonderleistungen - ges.</b>				

Verklinkerung auf ?? 24 ?? cm Wandstärke. Wandstärke mit Verklinkerung = 44,5 cm

23 Putz- und Stuckarbeiten			Lohn VK	Material VK
	m²	Bodenplattenvergrößerung zur Aufnahme der Verklinkerung		
	m²	Kerndämmung 8 cm - WLG 035		
	m²	Handformklinker 21 x 6,5 x 10 cm, Format WDF, Farbe rot rot braun		
	m²	Mauerwerk 11,5 cm im Sockelbereich unter Verklinkerung		
0,00	m²	Sockelputz glatt ohne Anstrich		
	ldm	Granitfensterbank		
<b>Verklinkerung - Sonderleistungen - ges.</b>				

# Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Innenputz



23 Putz- und Stuckarbeiten KG			Lohn VK	Material VK
115,51	m²	MP 75 ca. 1 cm glatt gefilzt oder strukturiert für Wohnräume. Nicht für Bad/WC oder unter Erdbereich liegende Räume berechnen	0,00	0,00
73,41	m²	Kalkzementputz ca. 1 cm für im Erdbereich liegende Kellerräume oder Garagen und Bad/ WC		
28,62	ldm	Eckleisten		
7,29	ldm	Leibungen bei Abzug Öffnungen >=2,50 qm		
7,56	m²	Gittexgewebe		
	m²	Anputzleisten unter MP 75 (Frage, wie werden diese berechnet > pro m² oder im Abstand???)		
6,61	m²	Schlitzte schließen		
78,45	m²	Spachteln der Stb.-Decke für eine spätere Aufnahme von Rauhfaserpapeten		
Innenputz ges.				

01.01.2008 Innenputz

23 Putz- und Stuckarbeiten		Sonderleistungen	Lohn VK	Material VK
Innenputz - Sonderleistungen - ges.				