

# Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,26 m

01.01.2008 Balkongeländer



**16 Zimmer- und Holzbauarbeiten KG** Lohn E.Pr. Material E.Pr.

0,00	ldm	Balkongeländer Fichte/Tanne, Traglatten 4/6 Kanthölzer, Handlauf gerundet 4/14,5, senkr. Glattkantbretter 1,9/14		
<b>Balkongeländer Balkon ges.</b>				

Balkongeländer, Sonderleistungen

**16 Zimmer- und Holzbauarbeiten KG Sonderleistungen** Lohn E.Pr. Material E.Pr.

0,00				
0,00				
<b>Balkongeländer Balkon - Sonderleistungen - ges.</b>				

01.01.2008 **KG - Kenngott-Treppe 1,00 m breit, Stufen Buche FB  
Funiersystem, Geländer DA VINCI, Handlauf CHOPIN**

**16 Zimmer- und Holzbauarbeiten KG** Lohn E.Pr. Material E.Pr.

1,00	Stck	Treppe mit geradem Lauf; 1x viertelgewandelt, 2x viertelgewandelt und Geländer, ca. 3,64 m lang		
0,00	Stck	Podesttreppe als Zulage		
3,45	ldm	zus. Treppengeländer DA VINCI, Handlauf CHOPIN		
0,00	Stck	Aufhängungen/Abstützungen und Füllstäbe in Stahl weiß grundiert, bei fehlender Wand (Aussenwangenseitig) - alle 12 cm + Anfangsstück berechnen		
<b>KG - Kenngott-Treppe 1,00 m breit, Buche FB, Geländer DA VINCI. Handlauf CHOPIN ges.</b>				

01.01.2008 **KG - Kenngott-Treppe**

**16 Zimmer- und Holzbauarbeiten KG Sonderleistungen** Lohn E.Pr. Material E.Pr.

0,00	ldm	zus. Galerie-/ Brüstungsgeländer im EG mit Geländer DA VINCI, Handlauf CHOPIN		
<b>KG - Kenngott-Treppe- Sonderleistungen - ges.</b>				