Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm
Rohbauhöhe: 2,26 m
01.01.2008 Aussenputz auf Mauerwerk

23 Putz- und Stuckarbeiten			Lohn E.Pr.	Material E.Pr.
11,89	m²	Kunstharz-Armierungsputz (STO - Putz 1/2 Zement mit 1/2 Flexyl) als Sockelputz (mind. 25 cm hoch) als Sockelputz auf Putzträgervlies oder Perimeterdämmplatten		
11,89	m²	Kunstharz-Oberputz (STO) 3 mm Korn - weiß		
1,20	ldm	Gewebeeckwinkel 90°		
0,00	ldm	Gewebeeckwinkel 135°		
		Aussenputz 36,5 cm Bisotherm Mauerwerk ges.		

Aussenputz auf Mauerwerk

23 Putz- und Stuckarbeiten, Sonderleistungen			Lohn E.Pr.	Material E.Pr.
	m²	Sockelputz ca. 1 cm dick, glatt ohne Anstrich auf Kelleraussemmauerwerk		
	m²	mineralischer Unterputz ca. 1 cm		
	m²	Kratzputz ca. 1 cm dick, weiß als Oberputz einschl. APU-Leisten und Fenster Anputzleisten		
	ldm	Gewebeeckwinkel 90°		
	ldm	Gewebeeckwinkel 135°		
	ldm	Sockelabschußschiene bei Kratzputz		
	ldm	Gewebeeckwinkel 90° STO)		
	ldm	Gewebeeckwinkel 135° (STO)		
	ldm	Anputzleisten für Fenster (STO)		
	ldm	Gewebeeckwinkel für Fenster		
		Aussenputz, Sonderleistungen ges.		

BauProfiTeam ● Südstr. 21 ● 57537 Wissen ● Telefon: 0 27 42 - 27 65 ● www.bauprofiteam.de

Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm
Rohbauhöhe: 2,26 m
01.01.2008 Aussenputz

23 Putz- und Stuckarbeiten, Sonderleistungen			Lohn E.Pr.	Material E.Pr.
	m²	Vollwärmeschutzplatte, 80 mm EPS, WLG 035,		
	m²	Vollwärmeschutzplatte, 100 mm EPS, WLG 035,		
	m²	Vollwärmeschutzplatte, 120 mm EPS, WLG 035,		
		Aussenputz Wohnkeller BISO ges.		

BauProfiTeam ● Südstr. 21 ● 57537 Wissen ● Telefon: 0 27 42 - 27 65 ● www.bauprofiteam.de

Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm
Rohbauhöhe: 2,26 m
01.01.2008 Sonderleistung Verklinkerung auf 24 cm Wandstärke.
Wandstärke mit Verklinkerung = 44,5 cm

23 Putz- und Stuckarbeiten, Sonderleistungen.			Lohn E.Pr.	Material E.Pr.
	m²	Bodenplattenvergrößerung zur Aufnahme der Verklinkerung		
	m²	Kerndämmung 8 cm - WLG 035		
	m²	Handformklinker 21 x 6,5 x 10 cm, Format WDF, Farbe rot rot braun		
	m²	Mauerwerk 11,5 cm im Sockelbereich unter Verklinkerung		
	m²	Sockelputz glatt ohne Anstrich		
	ldm	Granitfensterbank		
	m²	Klinkeranker 4-Stck/qm		
		Sonderleistung Verklinkerung - Wandstärke mit Verklinkerung = 44,5 cm		

Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm
Rohbauhöhe: 2,26 m
01.01.2008 Innenputz Nutzkeller

23 Putz- und Stuckarbeiten			Lohn E.Pr.	Material E.Pr.
185,79	m²	Kalkzementputz ca. 1 cm für im Erdreich liegende Kellerräume oder Garagen		
45,20	ldm	Eckleisten		
0,00	m²	Leibungen bei Abzug Öffnungen >=2,50 qm		
7,43	m²	Gittexgewebe über Schlitze		
6,50	ldm	Schlitze schließen		
80,74	m²	Spachteln der Stb.-Decke für einen späteren weißen Wischanstrich		
		Innenputz ges.		

Innenputz Nutzkeller

23 Putz- und Stuckarbeiten, Sonderleistungen			Lohn E.Pr.	Material E.Pr.
0,00	m²	MP 75 ca. 1 cm glatt gefilzt oder strukturiert für Wohnräume. Nicht für Bad/WC oder unter Erdreich liegende Räume berechnen		
0,00	m²	Anputzleisten unter MP 75		
0,00				
0,00				
		Innenputz Nutzkeller ges.		