

DÄMMUNG der Außenwände (WDVS)

minimale Dämmschicht: 14 cm WLG 035

(ergibt U-Wert von durchschnittlich 0,210 W(m².K)

Dämm-MATERIAL : Polystyrol-Platten ODER ggf. Mineralfaserplatten

Auftrag muss nach Vorgaben der EBZ Energie-Diagnose erfolgen.

Projektfläche sind 305 qm.

Abnahme erfolgt durch EBZ Ingenieur.

DÄMMUNG der Außenwände (WDVS)

minimale Dämmschicht: 14 cm WLG 035

(ergibt U-Wert von durchschnittlich 0,210 W(m².K)

2-Familienhaus Stein

Projektfläche 305 qm

Dämm-MATERIAL : Polystyrol-Platten ODER ggf. Mineralfaserplatten

Auftrag muss nach Vorgaben der EBZ Energie-Diagnose erfolgen.

Projektfläche sind 305 qm.

Abnahme erfolgt durch EBZ Ingenieur.

Leistungsbeschreibung:

01	Gerüst erstellen am gesamten Gebäude für Fassadenarbeiten	320,00 qm
02	Auslegergerüst an den Längsseiten anbringen wegen Dachvorsprung	22,00lfm
03	Dachfanggerüst anbringen für Dachdeckerarbeiten	22,00lfm
05	Fassadenflächen mit Hochdruckreiniger abstrahlen	305,00qm
06	Fassadenfläche mit Grundfestiger einstreichen zur Putzgrundverfestigung	305,00qm

- 07 Anbringen einer Wärmedämmfassade mit 140 mm starken Polystyrol oder Mineralfaser Fassaden-dämmplatten WLG 035 als Mineralputz Korn 3 ausgeführt.

Beinhaltet auch das Anbringen von Diagonalgewebe im Eckbereich und vorkomprimiertes Fugenband an Putzanschlüssen.

Im Leibungsbereich und oberhalb der abzufliegenden Fensterbänke Dämmstärke nach max. Möglichkeit. Anmierungsputz in einer Schichtdicke von 5-7 mm volldeckend auftragen, Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln, Gewebestöße sind mindestens 100 mm zu überdecken.

217,00qm

- 08 Wärmedämmung auf bestehende Dämmung mit 100 mm starken Polystyrol oder Mineralfaserfassaden dämmplatten WLG 035 als Mineralputz Korn 3 ausgeführt.
Beinhaltet auch das Anbringen von vorkomprimiertem Fugenband an Putzanschlüssen.

88,00 qm

- 09 Dübeln mit versenkbaren und gedämmten Thermodübeln (zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen) und Styroporabdeckungen. Menge 6-8 Stück /m²

305,00 qm

- 10 Zuschlag für Perimeterdämmplatten und Spachtel im Sockelbereich

25,00qm

- 11 Leibungen an Öffnungen (über 2,5 qm wird lt. VOB die Öffnung abgezogen) wärmedämmen, verputzen und Farbe streichen

82,00lfm

- 12 Fensteranschlussschienen anbringen für dichten Putzanschluss

82,00lfm

- 13 Glatte Putzfaschen als Fensterumrahmung herstellen und andersfarbig absetzen

85 qm

- 14 Eckschienen an Leibungen und Kanten anbringen

125,00lfm

- 14.1 Diagonalarmierung herstellen mittels Armierungspfeilen an Fenster und Türöffnungen

ca. 84 Stck.

- 15 Sockelabschlussschienen liefern und anbringen als unterer Abschluss

42,00lfm

- 16 Anbringen eines unbrennbaren Brandschotts über allen Öffnungen mit Mineralwolle

35,00lfm

- 17 Evtl. Montagezylinder als druckfeste Unterlage in Dämmung einarbeiten zur Befestigung von Leuchten und dergleichen
für Befestigungen anbringen

6 Stück

.....

- 18 Unvorhergesehene Arbeiten auf Nachweis, wie z.B. lose, hohle Putzstellen abschlagen, Anpassungsarbeiten an Fensterleibungen nach Fenstereinbau.

Angenommen ca.

5,00Stunden

.....

- 19 2maliges Einstreichen einer Silikonharzfarbe in algizider und fungizider Einstellung und geringer Verschmutzungsneigung zur Vermeidung von Algenbildung

305,00qm

.....

- 20 Abdeck- und Abklebearbeiten der Böden, Simsens und Fenster samt Schuttentsorgung

PAUSCHAL

.....