

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
-----	-------------	-------	-------	--------

BV: Attikabekleidung
Eichenweg 2
40822 Mettmann

Ihrem Wunsch entsprechend wurde die anstehende Arbeit besichtigt.
Nachfolgend bieten wir Ihnen folgende Lieferungen und Leistungen an:

01	Titel	Dachdeckerarbeiten		
01.001	Neuaufbau des Randbereiches mit einem imprägniertem Rahmenholz der Stärke 40/60	10,95 m		
01.002	PU - Keile mit einem V13 - Schleppstreifen im Randbereich verlegen.	10,95 m		
01.003	Randbereich mit der erste Abdichtungslage einschweißen.Icopal Polar	10,95 m		
01.004	Randbereich mit der letzten Abdichtungslage einschweißen. Icopal Expandrit plus grün	10,95 m		
01	Summe Titel	Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Holzarbeiten		

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
02.001	Auffüttern des Überstandes, bis zu 10 cm, mit imprägniertem Rahmenholz der Stärke 40/60 und anschließender Verschalung mit einer Holzwerkstoffplatte.	10,95 m		
02.002	BAUDER TOP TS 40 SCHALUNGSBAHN. (Trennlage) , als Vordeckung auf die Verschalung aufbringen.	3,90 m²		
02	Summe Titel	Holzarbeiten		
03	Titel	Klempnerarbeiten		
03.001	Fassadenflächen mit Rheinzink vorbewittert mit einer Band- bzw Scharenbreite vom 500 / 430 mm als Winkelfalzeindeckung eindecken.	3,90 m²		
03.002	Anarbeiten vom Anschluss (Überstand Steildach) mit Rheinzink vorbewittert.	1,00 Stück		
03.003	Ecken, An - und Abschlüsse als Zulage passend zur Fläche anpassen.	5,00 Stück		
03.004	Unteransicht mit Rheinzink pro verblenden.	10,95 m		
03.005	Randabdeckung aus Rheinzink pro zurichten, liefern und mit Enkolit - Blechkleber aufbringen.	10,95 m		
03.006	Gehrungen, An - und Abschlüsse als Zulage passend zur Abdeckung anpassen.	5,00 Stück		
03.007	Einfassen vom Doppel -T Träger mit Rheinzink vorbewittert in fix und fertiger Leistung.	1,00 Stück		

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03.008	Anbringen eines Gardena Ablaufsystem an das vorhandene Fallrohr 76 DN.	1,00 Stück		
03	Summe Titel	Klempnerarbeiten		
Zusammenstellung:				
01	Summe Titel	Dachdeckerarbeiten		
02	Summe Titel	Holzarbeiten		
03	Summe Titel	Klempnerarbeiten		
	Zwischensumme			
	Mehrwertsteuer	19,00 %		
	Endsumme			

Wir sichern Ihnen für die angebotenen Arbeiten fachlich und handwerklich einwandfreie Ausführung zu. Die Abrechnung erfolgt nach VOB.

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragserteilung freuen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen