

Leistungsverzeichnis Erdarbeiten:

Neubau Wohnhaus in: 73061 Ebersbach  
Burghofweg 14



Bauherr: Eheleute  
Katja u. Felix Brenkel  
Esslinger Str. 63  
73776 Altbach

- |   |        |  |           |            |
|---|--------|--|-----------|------------|
| 1 | 200,00 | qm Mutterboden 20cm bis 40 cm tief abschieben und seitlich auf dem Grundstück lagern.  | f.d. qm   | .....      |
| 2 | 450,00 | cbm Boden der Baugrube ausheben und seitlich auf dem Grundstück lagern. Boden der Bodenklasse 2-4. Der Böschungswinkel ist so auszuführen, dass es nicht zu Bodeneinbrüchen kommen kann.                   | f.d.cbm   | .....      |
| 3 | 1,00   | cbm vorstehenden Boden beim ausheben aufladen und zur eigenen Verwendung abfahren. Sollte der Boden zu einer Deponie gefahren werden müssen sind die Deponiegebühren mit einzukalkulieren.                 | f.d.cbm   | .....E.P.. |
| 4 | 150,00 | qm Kiesfilterschicht in der Baugrube in 15 cm Stärke liefern und einbringen. Die Höhe der Oberkannte Kiesschicht ist genau eben abzuziehen. Material: Drainkies, Schlacke oder ähnliches.                  | f.d. qm   | .....      |
| 5 | 180,00 | cbm gelagerten Boden der Pos. 2 in den Arbeitsräumen am Keller einbringen und verdichten.  | f.d. cbm  | .....      |
| 6 | 180,00 | cbm Füllkies zur Arbeitsraumverfüllung frei Baustelle liefern. Diese Position wird dann ausgeführt wenn der ausgeschachtete Boden nicht zur Arbeitsraumverfüllung verwendet werden kann. (z. B. Lehmboden) | f.d. cbm  | .....E.P.. |
| 7 | 50,00  | lfdm Ringdrainage bestehend aus 100 mm Drainagerohr, eingebettet in einer Filterschicht. Das Drainagerohr ist um den Keller herumzuführen und zwecks Anschluss an den Kanal freiden zu lassen              | f.d. lfdm | .....      |

- 8 1 Stck. Schmutzwasser-Kontrollschacht aus  
 Betonfertigteilen mit Durchlauftrinne  
 Durchmesser 1,00 m, bis 2,00 m tief  
 Liefren u. einbauen, einschl. der  
 erforderlichen Erdarbeiten. f.d. Stck. ....
- 9 20,00 lfdm Kanalrohrgräben für Regen- und  
 Schmutzwasserleitungen ausheben und  
 nach Einbau der Kanalrohrleitungen  
 wieder verfüllen und verdichten.  
 Grabentiefe bis 1,40 m. f.d. lfdm .....
- 10 30,00 lfdm Regen- oder Schmutzwasserent-  
 wässerungsleitungen aus  
 PVC- KG Rohren Durchmesser 100 mm  
 liefern und einbauen. In dieser  
 Position sind die Formstücke mit  
 einzurechnen. f.d. lfdm .....
- 11 1,00 lfdm Regen- oder Schmutzwasser-  
 leitungen aus PVC- KG Rohren Durch-  
 messer 150 mm liefern und einbauen,  
 sonst wie Pos. 9. f.d. lfdm .....E.P..

	Angebotssumme netto	€
	+ 19 % MWST	€
	Gesamtsumme	€

=====

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Mengen lt. Aufmaß

.....  
 Ort, Datum, Unterschrift u. Stempel