

Dachdeckungsarbeiten am Gebäude Catharinstraße 55 in Cuxhaven

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
Titel 1: Abbruch			
1.00	Dachfläche alten Dachbelag bestehend aus Schiefer abnehmen und als Schutt abfahren. Dachfläche entnageln und Baustelle besenrein säubern.		
	55,00 m ²
1.01	Alte Dachausbaueindeckung abreißen und entsorgen		
	6,00 Stück
1.02	Vorhandene Dachrinne abnehmen und als Schutt abfahren.		
	21,45 m
	Summe Abbruch	
Titel 2: Schieferarbeiten			
2.00	Dachunterdeckbahn auf die vorhandene Unterkonstruktion aufbringen.		
	55,00 m ²
2.01	Dachfläche mit Schiefer in Rechteck-Schablonen-Doppeldeckung, mit der erforderlichen Höhen-und Seitenüberdeckungeindecken. Schiefergröße ca. 20x40 cm. Lieferzeit durch den Hersteller ca. Wochen.		
	55,00 m ²
	Summe Schieferarbeiten	
Titel 3: Klempnerarbeiten			
3.00	Walzbleianschlüsse unterhalb der Dachrinne erneuern.		
	21,45 m
3.01	TITANZINK- Hängedachrinne, kastenförmig, 6 teilig,Zuschnitt 333mm Metallstärke 0.70 mm, einschließlich der feuerverzinkten Rinnenhalter.		
	21,45 m
3.02	TITANZINK-Rinnenboden passend zur Rinne liefern und anlöten.		
	2,00 Stück

3.03	Dachrinne an die vorhandenen Fallrohre anschließen.		
	1,00 Stück
3.04	TITANZINK- Traufblech, 0.7 mm stark, liefern und fachgerecht montieren.		
	21,45 m
3.05	Titanzink Dachrandprofil herstellen, liefern und anbringen.		
	6,00 m
3.06	Wandanschluß, mit TITANZINK herstellen einschl. Kappleiste und Versiegelung.		
	24,00 m
3.07	Ausbaudächer mit Titanzink eindecken.		
	6,00 Stück
3.08	TITANZINK-Kehlblech, 0.7 mm stark, mit 2 Falzen liefern und fachgerecht montieren.		
I	12,50 m
	Summe Klempnerarbeiten	

Titel 4 Oberer Dachabschluss (Zinkkantung)

4.00	Zink-Anschlüsse zum Flachdach instandsetzen. Aufbringen von Universal - Voranstrich 933. Vollflächiges Abstreichen der Anschlüsse mit ENKOPUR, Farbe: silbergrau, sowie Hochführen der Enke-Polyflex-Bewehrung und Eindrücken in die nasse Masse. Die Randbereiche und Überdeckungen sind in die Beschichtungsmasse openingsfrei einzubetten. Der Deckabstrich erfolgt mit dem zweiten Strich der Dachbeschichtung. Verarbeitung kalt mit Rolle.		
	19,50 m
	Summe Oberer Dachabschluss (Zinkkantung)	

Titel-Zusammenstellung

Titel 1	Abbruch
Titel 2	Schieferarbeiten
Titel 3	Klempnerarbeiten
Titel 4	Oberer Dachabschluss (Zinkkantung)

Nettobetrag in € _____
zzgl. 19,00% Mehrwertsteuer _____

Angebotsendbetrag in € _____