

Folgendes ist zu erledigen:

Zwei Leitungen im Keller mit Sperrhahn und Rückflußverhinderer versehen
Zwei Leitungen im Keller mit Entleerungsmöglichkeit versehen

6-7m alte Trinkwasserleitung im Keller abbauen
Neue Leitung auf der Wand verlegen

Wanddurchführung mit Leerrohr versehen, dazu ggfs. alte Durchführung (schräg durch 48er Ziegelmauer) erweitern
Leitung durch das Leerrohr in die Küche schräg darüber verlegen

Auf Küchenseite alte Leitung freilegen (geschätzte 2-3m Rohrweg) und ersetzen.

Wandplatte installieren und einputzen (Leitungsweg putzt Auftraggeber ein).

Neue Leitung ggfs. mit vorhandener, weitergehender Leitung verbinden.

Sperrhahn mit Rückflußverhinderer zwischen alten und neuem Strang installieren.

Als Leitungen sollen PE-X-Leitungen gängiger Hersteller (z.B. Wavin, Viega, Geberit, keine Baumarkware!) verwendet werden.

Material und Werkzeug für den kompletten Auftrag stellt der Auftragnehmer.

Eine Besichtigung der Werkstelle scheint mir vor Angebotsstellung erforderlich.
Kontaktieren Sie mich für einen Termin. Angebote ohne Besichtigung werden nicht berücksichtigt!

Mobil: 0178 - 68 944 24
eMail: da @ mesocricetus. de

Vergabe erfolgt bei passendem Angebot sehr flott, da ich die Sache kurzfristig erledigt haben möchte.