

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
07	Titel	Wohngeschossdecken Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>07 Titel Wohngeschossdecken Maybachstraße</b>				
07.1	<b>Stahlbetondeckenplatte</b> <b>Stärke: 18 cm</b> <b>Betonklasse: C 25/30</b>  über allen Geschossen, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. Anlegen und späteres Schließen von Öffnungen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. Die Decke ist genau waagrecht und eben abzuziehen. Die Schalungsfristen sind genau einzuhalten.  <b>Anforderung: SB 2</b>	890 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
07.2	<b>Stahlbetondeckenplatte</b> <b>Wie Position 07.1 jedoch:</b> <b>Stärke: 16 cm</b>	307 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
07.3	<b>Stahlbetondeckenplatte</b> <b>Wie Position 07.1 jedoch:</b> <b>Stärke: 26 cm</b>	20 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
07.4	***Bedarfspos. <b>Mehr- und Minderstärke</b> der Deckenplatten um je 1 cm.	1 m <sup>2</sup>	EP.....	- Nur EP -
07.5	<b>Deckenschalung</b> <b>Geschosshöhe: 2,75m</b>  und für Treppenpodeste liefern einbauen, vorhalten und ausbauen	1.100 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
07.6	<b>Deckenrandabsperungen</b> <b>Stärke: 180 mm</b>  für Deckenplatten liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen.	220 m	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
07 Titel Wohngeschossdecken Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.7	<b>Deckenrandabsperungen</b> <b>Wie Position 07.6 jedoch:</b> <b>Stärke: 160 mm</b>	85 m	EP.....	GP .....
07.8	<b>Deckenrandabsperungen</b> <b>Wie Position 07.6 jedoch:</b> <b>Stärke: 260 mm</b>	25 m	EP.....	GP .....
07.9	<b>Beton C 25/30 Balken &amp; Stützen</b> in allen Geschossen nach Zeichnung und Angabe liefern u. einbauen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet.	10 m³	EP.....	GP .....
07.10	<b>Balken- &amp; Stützenschalung (SB-Anforderung)</b> der Balken und Stützen liefern, einbauen, vorhalten u. ausbauen.  <b>Anforderung: SB 2</b>	129 m²	EP.....	GP .....
07.11	<b>Betonstahl BSt 500 S</b> in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalter, Bindedraht u.a..	11 t	EP.....	GP .....
07.12	<b>Betonstahl BSt 500 M</b> in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalter, Bindedraht u.a..	12 t	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 07 Titel Wohngeschossdecken Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
07.13	<b>Schöck - Isokörbe (Attika)</b> Typ A-A2 mit Anschlussbewehrung 16cm breit Elementlänge 35cm zur thermischen Trennung der Dachaufkantung liefern und in die Deckenschalung einbauen.	37 St	EP.....	GP .....
07.14	<b>Dämmstreifen Extruder-Schaum (XPS) (Attika)</b> Breite: 160 mm Stärke: 120 mm WLK: 035  zur thermischen Trennung der Dachaufkantung zwischen den Isokörben in die Schalung einbauen.	61 m	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 07</b>		<b>Wohngeschossdecken Maybachstraße, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
08	Titel	Wohngeschossdecken Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>08 Titel Wohngeschossdecken Friedrich-List-Weg</b>				
08.1	<b>Stahlbetondeckenplatte</b> <b>Stärke: 18 cm</b> <b>Betonklasse: C 25/30</b>  über allen Geschossen, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. Anlegen und späteres Schließen von Öffnungen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. Die Decke ist genau waagrecht und eben abzuziehen. Die Schalungsfristen sind genau einzuhalten.  <b>Anforderung: SB 2</b>	830 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
08.2	<b>Stahlbetondeckenplatte</b> <b>Wie Position 08.1 jedoch:</b> <b>Stärke: 16 cm</b>	290 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
08.3	<b>Stahlbetondeckenplatte</b> <b>Wie Position 08.1 jedoch:</b> <b>Stärke: 26 cm</b>	20 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
08.4	***Bedarfspos. <b>Mehr- und Minderstärke</b> der Deckenplatten um je 1 cm.	1 m <sup>2</sup>	EP.....	- Nur EP -
08.5	<b>Deckenschalung</b> <b>Geschosshöhe: 2,75m</b>  und für Treppenpodeste liefern einbauen, vorhalten und ausbauen	1.000 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
08.6	<b>Deckenrandabsperungen</b> <b>Stärke: 180 mm</b>  für Deckenplatten liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen.	240 m	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
08 Titel Wohngeschossdecken Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08.7	<b>Deckenrandabsperungen</b> <b>Wie Position 08.6 jedoch:</b> <b>Stärke: 160 mm</b>	75 m	EP.....	GP .....
08.8	<b>Deckenrandabsperungen</b> <b>Wie Position 08.6 jedoch:</b> <b>Stärke: 260 mm</b>	25 m	EP.....	GP .....
08.9	<b>Beton C 25/30 Balken &amp; Stützen</b> in allen Geschossen nach Zeichnung und Angabe liefern u. einbaue.Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet.	10 m³	EP.....	GP .....
08.10	<b>Balken- &amp; Stützenschalung (SB-Anforderung)</b> der Balken und Stützen liefern, einbauen, vorhalten u. ausbauen.  <b>Anforderung: SB 2</b>	129 m²	EP.....	GP .....
08.11	<b>Betonstahl BSt 500 S</b> in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen.Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a..	10 t	EP.....	GP .....
08.12	<b>Betonstahl BSt 500 M</b> in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen.Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a..	11 t	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02      LV      Rohbauarbeiten  
 08      Titel      Wohngeschossdecken Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
08.13	<b>Schöck - Isokörbe (Attika)</b> Typ A-A2 mit Anschlussbewehrung 16cm breit Elementlänge 35cm zur thermischen Trennung der Dachaufkantung liefern und in die Deckenschalung einbauen.	37 St	EP.....	GP .....
08.14	<b>Dämmstreifen Extruder-Schaum (XPS) (Attika)</b> Breite:      160 mm Stärke:      120 mm WLG:          035  zur thermischen Trennung der Dachaufkantung zwischen den Isokörben in die Schalung einbauen.	61 m	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 08</b>		<b>Wohngeschossdecken Friedrich-List-Weg, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
09	Titel	Mauerarbeiten KG Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>09 Titel Mauerarbeiten KG Maybachstraße</b>				
09.1	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	38 m³	EP.....	GP .....
09.2	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	6 m³	EP.....	GP .....
09.3	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE) / halbsteinig</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen sowie das spätere Schließen derselben. Evtl. vom Installateur später geschlitzte Durchbrüche sind kostenlos zu schließen, in fix und fertiger Arbeit.	170 m²	EP.....	GP .....
09.4	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen / halbsteinig</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	17 m²	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 09 Titel Mauerarbeiten KG Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.5	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> passend zum Mauerwerk  Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,10 m  liefern und verlegen.	15 Stk	EP.....	GP .....
09.6	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 09.5 jedoch: Größe: 17,5 cm x 10 cm x 1,10 m	4 Stk	EP.....	GP .....
09.7	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 09.5 jedoch: Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,25 m	2 Stk	EP.....	GP .....
09.8	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 09.5 jedoch: Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,50 m	6 Stk	EP.....	GP .....
09.9	<b>Mauerwerksdurchbrüche schließen</b> Mauerwerksdurchbrüche, in verschiedenen Stärken, nach erfolgter Rohrinstantation fugendicht ausmauern und beidseitig glätten. Das Material ist im Preis inbegriffen.	40 Stk	EP.....	GP .....

**Summe Titel 09**

**Mauerarbeiten KG Maybachstraße, Netto:** .....



# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
10	Titel	Mauerarbeiten KG Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>10</b>	<b>Titel Mauerarbeiten KG Friedrich-List-Weg</b>			
10.1	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	34 m³	EP.....	GP .....
10.2	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	7 m³	EP.....	GP .....
10.3	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE) / halbstelnig</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen sowie das spätere Schließen derselben. Evtl. vom Installateur später geschlitzte Durchbrüche sind kostenlos zu schließen, in fix und fertiger Arbeit.	124 m²	EP.....	GP .....
10.4	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> passend zum Mauerwerk  Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,10 m  liefern und verlegen.	12 Stk	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 10 Titel Mauerarbeiten KG Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.5	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 10.4 jedoch: Größe: 17,5 cm x 10 cm x 1,10 m	8 Stk	EP.....	GP .....
10.6	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 10.4 jedoch: Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,25 m	4 Stk	EP.....	GP .....
10.7	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 10.4 jedoch: Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,50 m	8 Stk	EP.....	GP .....
10.8	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE) / halbsteinig</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen sowie das spätere Schließen derselben. Evtl. vom Installateur später geschlitzte Durchbrüche sind kostenlos zu schließen, in fix und fertiger Arbeit.	6 m²	EP.....	GP .....
10.9	<b>Mauerwerksdurchbrüche schließen</b> Mauerwerksdurchbrüche, in verschiedenen Stärken, nach erfolgter Rohrinstitution fugendicht ausmauern und beidseitig glätten. Das Material ist im Preis inbegriffen.	35 Stk	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 10</b>			<b>Mauerarbeiten KG Friedrich-List-Weg, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
11	Titel	Mauerarbeiten Wohngeschosse Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>11</b>	<b>Titel Mauerarbeiten Wohngeschosse Maybachstraße</b>			
11.1	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,2 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	120 m³	EP.....	GP .....
11.2	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	10 m³	EP.....	GP .....
11.3	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	190 m³	EP.....	GP .....
11.4	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	58 m³	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 11 Titel Mauerarbeiten Wohngeschosse Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.5	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> passend zum Mauerwerk  Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,10 m  liefern und verlegen.	5 Stk	EP.....	GP .....
11.6	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 11.5 jedoch: Größe: 17,5 cm x 10 cm x 1,25 m	12 Stk	EP.....	GP .....
11.7	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 11.5 jedoch: Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,25 m	12 Stk	EP.....	GP .....
11.8	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 11.5 jedoch: Größe: 15 cm x 10 cm x 1,10 m	24 Stk	EP.....	GP .....
11.9	<b>Nischen für die Installationsregelung</b> Größe: 1,25 m x 0,75 m Tiefe: 12,5 cm  anlegen, einschl. Überdeckung.	12 St	EP.....	GP .....
11.10	<b>Mauerwerksdurchbrüche schließen</b> Mauerwerksdurchbrüche, in verschiedenen Stärken, nach erfolgter Rohrinstallation fugendicht ausmauern und beidseitig glätten. Das Material ist im Preis inbegriffen.	100 Stk	EP.....	GP .....
11.11	<b>Installationswände</b> in allen Geschossen nach erfolgter Rohrverlegung einschl. der evtl. notwendigen Stampfbetonfundamente in Mauerwerk bis ca. 20 cm Stärke abzumauern.	100 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
11	Titel	Mauerarbeiten Wohngeschosse Maybachstraße

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....

**Summe Titel 11**

**Mauerarbeiten Wohngeschosse Maybachstraße, Netto: .....**

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
12	Titel	Mauerarbeiten Wohngeschoss Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>12</b>	<b>Titel Mauerarbeiten Wohngeschoss Friedrich-List-Weg</b>			
12.1	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,2 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	108 m³	EP.....	GP .....
12.2	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	9 m³	EP.....	GP .....
12.3	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	180 m³	EP.....	GP .....
12.4	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	63 m³	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	<b>LV Rohbauarbeiten</b>			
12	<b>Titel Mauerarbeiten Wohngeschosse Friedrich-List-Weg</b>			
12.5	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> passend zum Mauerwerk  Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,10 m  liefern und verlegen.	5 Stk	EP.....	GP .....
12.6	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 12.5 jedoch: Größe: 17,5 cm x 10 cm x 1,25 m	14 Stk	EP.....	GP .....
12.7	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 12.5 jedoch: Größe: 11,5 cm x 10 cm x 1,25 m	14 Stk	EP.....	GP .....
12.8	<b>Fertigbeton-Türstürze</b> Wie Position 12.5 jedoch: Größe: 15 cm x 10 cm x 1,10 m	30 Stk	EP.....	GP .....
12.9	<b>Nischen für die Installationsregelung</b> Größe: 1,25 m x 0,75 m Tiefe: 12,5 cm  anlegen, einschl. Überdeckung.	12 St	EP.....	GP .....
12.10	<b>Mauerwerksdurchbrüche schließen</b> Mauerwerksdurchbrüche, in verschiedenen Stärken, nach erfolgter Rohrinstallation fugendicht ausmauern und beidseitig glätten. Das Material ist im Preis inbegriffen.	100 Stk	EP.....	GP .....
12.11	<b>Installationswände</b> in allen Geschossen nach erfolgter Rohrverlegugn einschl. der evtl. notwendigen Stampfbetonfundamente in Mauerwerk bis ca. 20 cm Stärke abzumauern.	100 m²	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
12	Titel	Mauerarbeiten Wohngeschosse Friedrich-List-Weg

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....

**Summe Titel 12**

**Mauerarbeiten Wohngeschosse Friedrich-List-Weg, Netto:** .....



# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 13 Titel Aufzugsschächte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>13 Titel Aufzugsschächte</b>				
13.1	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE)</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel Stärke: 15 - 36,5 cm  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen.	28 m³	EP.....	GP .....
13.2	<b>Kalksandstein Mauerwerk (KS XL-PE) / halbsteinig</b> Typ: KS XL-PE Rohdichte: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Mörtelgruppe: Klebemörtel  lot- und fluchtrecht, ohne Stoßfugenvermörtelung, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Im Preis einbegriffen ist das Anlegen von Mauerschlitzen und Durchbrüchen sowie das spätere Schließen derselben. Evtl. vom Installateur später geschlitzte Durchbrüche sind kostenlos zu schließen, in fix und fertiger Arbeit.	48 m²	EP.....	GP .....
13.3	<b>Tür- und Durchgangsöffnungen / halbsteinig</b> im Mauerwerk anlegen und die Leibungen ohne Anschlag hochmauern. Anmerkung: Die Überdeckung der Öffnungen wird besonders vergütet.	28 m²	EP.....	GP .....
13.4	<b>Trennfugen füllen</b> Trennfuge zum angrenzenden Bauteil vollflächig und fugendicht mit druckfester Mineralwolle ausfüllen Stärke: 3cm	220 m²	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
13 Titel Aufzugsschächte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13.5	<b>Beton C 25/30 Balken &amp; Stützen</b> in allen Geschossen nach Zeichnung und Angabe liefern u. einbauen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet.	9 m³	EP.....	GP .....
13.6	<b>Balken- &amp; Stützenschalung (SB-Anforderung)</b> der Balken und Stützen liefern, einbauen, vorhalten u. ausbauen.	76 m²	EP.....	GP .....
13.7	<b>Betonstahl BSt 500 S</b> in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalter, Bindedraht u.a..	1 t	EP.....	GP .....
13.8	<b>Betoneinbauteile (Aufzug)</b> Größe: 0,70 m/ 0,70 m/0,15 m  auf der Baustelle schalungsrau herstellen, bauseits beigestellte Halfenschienen einlegen und im Bereich der Aufzugsschachtmauerung maßgenau einbauen.	100 St	EP.....	GP .....
13.9	<b>bauseits gestellte Halfenschienen (Aufzug)</b> ca. 1,50 m lang in die Ränder der Geschossdecken beim Schalen einbauen.	24 St	EP.....	GP .....
13.10	<b>bauseits gestellte Gerüsthülsen (Aufzug)</b> beim Aufmauern des Aufzugsschachtes nach Plan einbauen und nach Beendigung der Aufzugmontagearbeiten wieder ausbauen	48 St	EP.....	GP .....
13.11	<b>Gerüstbühnen (Aufzug)</b> innerhalb des Aufzugsschachtes nach Plan einbauen, vorhalten und wieder ausbauen	12 St	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV	Rohbauarbeiten		
13	Titel	Aufzugsschächte		
				Übertrag: .....
13.12	bauseits beigestellte Traganker (Aufzug) maßgenau in die Deckenkonstruktion des Aufzugschachtes einbauen	8 St	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 13</b>			<b>Aufzugsschächte, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 14 Titel Stahlbetonfertigteile

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>14 Titel Stahlbetonfertigteile</b>				
14.1	<b>Betonfertigtreppläufe</b> <b>Stärke: 180 mm</b> <b>Steigung: 18,5/26 cm</b> <b>Breite: 98 cm</b> <b>Stufen: 8</b> <b>Form: gerade</b>  mit oberflächenfertigen Tritt- & Setzstufen, strukturiert mit Gittermuster (nach Auswahl), mit glatter Unterfläche und einer glatten Wangenfläche, rundum mit leicht gefasten Kanten, mit einem oberen und einem unteren abgewinkelten Auflager zur Auflage auf den Treppenpodesten, einschl. der notwendigen konstruktiven Bewehrung nach Plan herstellen & im Zuge der Geschosserstellung versetzen. Die Ober-, Kanten- sowie sämtliche Seitenflächen sind während der Bauzeit mit dauerhaften Abdeckungen aus OSB-Platten vor Beschädigungen zu schützen.	14 Stk	EP.....	GP .....
14.2	<b>Betonfertigtreppläufe</b> <b>Wie Position 14.1 jedoch:</b> <b>Stärke: 180 mm</b> <b>Steigung: 18,5/26 cm</b> <b>Breite: 98 cm</b> <b>Stufen: 7</b> <b>Form: gerade</b>	2 Stk	EP.....	GP .....
14.3	<b>Tronsolen für Podeste</b> <b>Schöck Tronsole</b> <b>Typ: ZF 20</b>  liefern & in die Schalung einlegen.	64 Stk	EP.....	GP .....
14.4	<b>Trennfugen füllen</b> Trennfuge zum angrenzenden Bauteil vollflächig und fugendicht mit druckfester Mineralwolle ausfüllen <b>Stärke: 3cm</b>	25 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02	LV	Rohbauarbeiten
14	Titel	Stahlbetonfertigteile

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14.5	<p><b>Balkonplatten als Betonfertigteile</b>  <b>Stärke: 160 -200 mm mit Gefälle</b>  <b>Größe: 6,25 m x 2,19 m</b>  <b>Form: rechteckig</b></p> <p><b>mit einer Eckenausnehmung</b></p> <p>als Wanne ausgebildet mit einer umlaufenden keilförmigen Betonaufrichtung ca.8 x 14cm groß, sowie einem senkrechten Wasserablauf mit LOGES Einbauteil NW 50 mit einem Schöck Isokorb  <b>Typ: KFXT 60-CV 35 H:180 mm</b>  <b>Länge: <u>entsprechend Bauteillänge</u></b></p> <p>herstellen &amp; in die Schalung der Ortbetondecken einbauen.</p>	6 Stk	EP.....	GP .....
14.6	<p><b>Balkonplatten als Betonfertigteile</b>  <b>Wie Position 14.5 jedoch:</b>  <b>Größe: 4,78 m x 2,19 m</b></p>	3 Stk	EP.....	GP .....
14.7	<p><b>Balkonplatten als Betonfertigteile</b>  <b>Wie Position 14.5 jedoch:</b>  <b>Größe: 5,25 m x 2,19 m</b></p> <p><b>mit einer Eckenausnehmung</b></p>	3 Stk	EP.....	GP .....
14.8	<p><b>Balkonplatten als Betonfertigteile</b>  <b>Wie Position 14.5 jedoch:</b>  <b>Größe: 5,48 m x 2,19 m</b></p> <p><b>mit einer Eckenausnehmung</b></p>	3 Stk	EP.....	GP .....
14.9	<p><b>Balkonplatten als Betonfertigteile</b>  <b>Wie Position 14.5 jedoch:</b>  <b>Größe: 6,08 m x 2,19 m</b></p>	3 Stk	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Maybacher Helde (0018)

02 LV Rohbauarbeiten  
 14 Titel Stahlbetonfertigteile

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
14.10	<b>Edelstahleinbauteile</b> Edelstahleinbauteile zur Montage der Balkonbrüstungen, bauseits beigestellt, an den Außenseiten der Schalung vor dem Betonieren nach Plan einlegen und festsetzen.	96 Stk	EP.....	GP .....
14.11	<b>Balkonplatten Leegerüst</b> Geschosshöhe: <b>2,75m</b>  liefern einbauen, vorhalten und ausbauen.	225 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 14</b>		<b>Stahlbetonfertigteile, Netto: .....</b>		

# LV-Zusammenfassung

Maybacher Heide (0018)

02		LV	Rohbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Entwässerung		7	.....
02	Titel	Aufzugsunterfahrten		10	.....
03	Titel	Bodenplatte		13	.....
04	Titel	Garage		15	.....
05	Titel	Kellerdecke Maybachstraße		20	.....
06	Titel	Kellerdecke Friedrich-List-Weg		23	.....
07	Titel	Wohngeschossdecken Maybachstraße		26	.....
08	Titel	Wohngeschossdecken Friedrich-List-Weg		29	.....
09	Titel	Mauerarbeiten KG Maybachstraße		32	.....
10	Titel	Mauerarbeiten KG Friedrich-List-Weg		34	.....
11	Titel	Mauerarbeiten Wohngeschosse Maybachstraße		36	.....
12	Titel	Mauerarbeiten Wohngeschosse Friedrich-List-Weg		39	.....
13	Titel	Aufzugsschächte		42	.....
14	Titel	Stahlbetonfertigteile		45	.....
<b>Summe LV 02 Rohbauarbeiten</b>					
				<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
				<b>Angebotssumme, Brutto:</b>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift					