

Pos.

E-Preis
EUR

Betrag
EUR

Baustelleneinrichtung

- | | | | |
|-----|-----|-----------------------|---|
| 101 | ca. | 115,37 m ² | Vorderfront:
Stahlrohrgerüst der Gerüstgruppe 3
(200 kg/m ²), für die Ausführung von
Dachdecker- bzw. Klempnerarbeiten
montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten
und demontieren. |
| 102 | ca. | 11,30 m | Vorderfront:
Fußgängertunnel als Passantenschutz
als Zulage montieren, bis zu
4 Wochen vorhalten und demontieren. |
| 103 | ca. | 11,30 m | Vorderfront:
Dachdeckerfangschutznetze in der
obersten Gerüstlage fachgerecht als
Schutzmaßnahme für die Dachdecker-
arbeiten montieren bis zu 4 Wochen
vorhalten und demontieren. |
| 104 | ca. | 127,27 m ² | Rückfront:
Stahlrohrgerüst der Gerüstgruppe 3
(200 kg/m ²), für die Ausführung von
Dachdecker- bzw. Klempnerarbeiten
montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten
und demontieren. |
| 105 | ca. | 12,83 m | Rückfront:
Dachdeckerfangschutznetze in der
obersten Gerüstlage fachgerecht als
Schutzmaßnahme für die Dachdecker-
arbeiten montieren bis zu 4 Wochen
vorhalten und demontieren. |

Titelsumme:

Pos.			E-Preis EUR	Betrag EUR
<u>Abrißarbeiten</u>				
201	ca.	140,00 m ²	vorhandene schadhafte Dachziegel und Dachlattung abnehmen, vom Dach schaffen und in Container verladen, einschl. Entnageln der Sparren	
202	ca.	140,00 m ²	vorhandene alte Kordelpappe abnehmen, den Schutt vom Dach schaffen und in Container verladen, einschl. Entnageln der Sparren	
203	ca.	1,20 m	schadhaften Kaminkopf, Umfang bis ca. 0,60 m x 0,50 m, bis unter die Dachhaut abtragen, den Schutt vom Dach schaffen und in Container verladen	
204	ca.	13,30 m	vorhandene Dachziegeleindeckung der Brandmauern nebst Verlegemörtel abnehmen, den Schutt vom Dach schaffen und in Container verladen.	
205	ca.	1,00 st	Schuttcontainer, ca. 7 cbm, vorhalten und abfahren, einschl. Deponiegebühren (Tondachziegelschutt)	
206	ca.	1,00 st	Schuttcontainer, ca. 7 cbm, vorhalten und abfahren, einschl. Deponiegebühren (Mischschutt)	
Titelsumme:				

Dachdeckerarbeiten

301	ca.	22,00 m ²	Nur Traufbereich: Dachfläche mit einer Dampfsperrbahn mit einem sd-Wert von mind. 100 m, als Wind- und Dampfbremse eindecken. Überdeckung der Nähte mindestens 10 cm und Verklebung mit SIG Spezial-Nahtband. Wegen der raumseitigen Decken muß die Dampfsperre von außen in die Sparrenfelder eingebracht, seitlich an den Sparren hochgeführt und mittels Spezial-Dichtungs- kleber Primur an den Sparren befestigt werden.	
-----	-----	----------------------	---	--

Pos.			E-Preis EUR	Betrag EUR
		!! Auf keinen Fall darf die Folie über die Sparren geführt werden !!		
302	ca.	22,00 m ² Nur Traufbereich: Wärmedämmung, Thermolan Unifit, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, nach DIN 18 165, Baustoffklasse A 2 nach DIN 4102, zwischen die Sparren, stramm gestoßen, einbauen. Dämmstoffdicke: 140 mm		
303	ca.	140,00 m ² Dachfläche mit Unterspannbahn, parallel zur First- u. Trauflinie, über den Sparren mit 10 cm Überdeckung verlegt. Die Bahnen müs- sen ausreichend auf den Traufstreifen oder bis in die Rinne geführt werden. Typ: Delta MAXX M Die Unterspannbahn ist dampfdiffusionsoffen.		
304	ca.	140,00 m ² Konterlattung aus scharfkantigen Fi/Ta- Latten, 24/48 mm dick, impr., aufnageln		
305	ca.	140,00 m ² Dachlattung aus scharfkantigen Fi/Ta-Latten, 24/48 mm dick, impr., DIN 68 365, aufnageln		
306	ca.	140,00 m ² Dachfläche mit Betondachsteinen auf vor- handener Lattung fachgerecht eindecken Typ: BRAAS Harzer Pfanne Farbe: granit		
307	ca.	11,00 m First mit Firststeinen zur Betondachstein- Eindeckung mörtellos verlegen. Der First besteht aus Firstkappen, First- klammern sowie Anfang- und Endscheiben, Firstlatten und Firstlattenhalter.		
308	ca.	15,50 m Dachsteine an aufgehenden Bauteilen fachge- recht beischneiden, einschl. erforderlicher Verklammerung		
309	ca.	12,00 st Lüftersteine zur Betondachstein-Ein- deckung liefern und einbauen.		

Übertrag:

Pos.			E-Preis EUR	Betrag EUR
		Übertrag:		
310	ca.	22,00 m Traufenzuluftelemente zur Belüftung im Traufbereich liefern und fachgerecht anbringen.		
311	ca.	16,00 st Sicherheitsdachhaken, feuerverzinkt, aus Stahl, 30 x 6 mm, mit 3 Nagellöchern, Bogenweite 120 - 150 mm, liefern und einbauen.		
312	ca.	2,00 st Dunstrohraufsatz mit Kunststoffpfanne und Wetterkappe, passend zur Betondachsteineindeckung, liefern und einbauen.		
313	ca.	2,00 st Schlauchanschluß, flexibel, passend zu einem Dunstrohraufsatz mit NW 100 mm, liefern und einbauen.		
314	ca.	10,50 m² Walzblei, 1,25 mm dick, für Anschlüsse an Kaminen, Dachausbauten und höhergelegenen Bauteilen, in verschiedenen Zuschnitten liefern, winkeln und fachgerecht anbringen.		
315	ca.	26,00 m Wandanschlußschiene aus Aluminium, natur, 60 mm breit, mit eingelegter Dichtschnur. Die hochgezogenen Abdichtungsbahnen oder Metallstreifen sind mit dieser Schiene anzu-pressen. Die Befestigung erfolgt mit Dübeln und Edelstahlspenglerschrauben im Abstand von max. 20 cm. Die obere Fuge zwischen Schiene und Wand ist elastisch zu versiegeln.		
316	ca.	1,00 st Schieferbekleidung eines Kaminkopfes im unteren Bereich aufnehmen und nach Erstellung des Anschlusses wieder bei-arbeiten.		
317	ca.	4,00 st Velux-Dachausstiegsfenster, Typ GVT 103, Größe 0,54 x 0,83 m, Polyurethan, wärmege-dämmte Ausführung, incl. inte-griertem Eindeckrahmen, zur Belichtung, Lüftung und als Handwerker-ausstieg für gedämmte, jedoch unbeheizte Nebenräume, liefern.		

Übertrag:

Pos.			E-Preis EUR	Betrag EUR
		Übertrag:		
318	ca.	4,00 st Velux-Dachausstieg fachgerecht einbauen und in die Dachhaut einbinden, einschl. anpassen der Dachziegel.		
319	ca.	Alternativ 4,00 st Dachfenster, verzinkt, Öffnung 52 x 52 cm einschl. aller Befestigungsmaterialien, passend zur Betondachstein-Eindeckung liefern und einbauen.		
320	ca.	23,20 m schadhafte Dachrinne, einschl. Rinnenhalter und Traufstreifen abnehmen, den Schutt vom Dach schaffen und abfahren		
321	ca.	23,20 m Keilbohlen, als Traufabschluß, aus scharfkantigem Fi/Ta-Holz, 50/20x140 mm, impr. nach DIN 68800, einbauen, einschl. Materiallieferung.		
322	ca.	23,20 m Dachrinnen aus Zink, 0,7 mm, halbrund, 333 mm Zuschnitt, einschl. Rinneisen verzinkt, 40/5 mm stark, liefern und fachgerecht anbringen. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
323	ca.	2,00 st Rinnendila für Zinkrinne, 333 mm Zuschnitt, liefern, anpassen und einlöten. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
324	ca.	23,20 m Traufblech aus Zink, 0,7 mm dick, 200 mm Zuschnitt, mit vorderer Abkantung 50 mm, liefern und fachgerecht anbringen. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
325	ca.	8,00 st Rinnenboden aus Zink, 333 mm, liefern, anpassen und einlöten. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
		Übertrag:		

Pos.			E-Preis EUR	Betrag EUR
		Übertrag:		
326	ca.	4,00 st Rinnenstutzen aus Zink, 100 mm DN, liefern, einpassen und einlöten. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
327	ca.	18,00 m schadhafte Fallrohre, einschl. Rohrschellen demontieren, herunterschaffen und abfahren.		
328	ca.	18,00 m Fallrohr aus Zink, 0,65 mm, DN 76 mm, einschl. verz. Rohrschellen im Abstand von ca. 2,50 m, liefern und anbringen. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
329	ca.	8,00 st Rohrbogen aus Zink, 0,7 mm, DN 76 mm, liefern, anpassen und anbringen. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
330	ca.	2,00 st Fallrohranschluß, Zink, an das vorhandene Standrohr mittels Standrohrkappe Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
331	ca.	13,30 m Holzunterkonstruktion für die Mauerabdeckungen bestehend aus Konterlattung senkrecht, aufgedübelt auf die Brandmauer, und Holzbohlen, 30 mm dick, befestigt auf der Konterlattung.		
332	ca.	13,30 m Mauerabdeckung, Zink, 0,7 mm, bis 950 mm Zuschnitt, passend zurichten, mit den erforderlichen Kantungen versehen, liefern und montieren. Befestigung mittels Edelstahlspenglerschrauben. Fabr.: RHEINZINK TITANZINK gem. DIN 17770		
		Titelsumme:		