

## Leistungsbeschreibung

	Bestehendes Badezimmer komplett erneuern. Fliesen und Sanitärgegenstände werden gestellt. Fliesenkleber, Silikon etc. bitte selbst mitbringen. Die Wohnung ist im 1. OG und unbewohnt. Die Arbeiten können im Zeitraum vom 08.06. bis 29.06.2013 vorgenommen werden, freie Zeiteinteilung.		
Position		Anzahl	Einheit
1.1	Wandfliesen, Bodenfliesen, Wanne, WC, Waschbecken komplett abbrechen und entsorgen.	1	St.
1.2	Fliesen und alle Sanitärgegenstände bei Hornbach in Sindelfingen abholen und nach Böblingen, Wilhelmstraße 40 transportieren.	1	St.
1.3	Steckdosen, Schalter und Abluftventilator erneuern (kann ggf. vom AG erledigt werden)	1	St.
1.4	Wände und Boden ggf. vorbereiten und mit Tiefengrund festigen	19	m <sup>2</sup>
1.5	Elastisches Dichtungsband in Ecken im Duschbereich liefern und einbauen	6	m
1.6	Dichtungsschlämme elastisch im Duschbereich liefern und einbauen	3	m <sup>2</sup>
1.7	Wanne setzen, ggf. Vormauerung erstellen, Siphon anschließen	1	St.
1.8	Keramische Wandfliesen 60 x 20 mit flexiblem Kleber quer verlegen und grau verfugen	16,5	m <sup>2</sup>
1.9	Feinsteinzeug Bodenfliesen 60 x 30 mit flexiblem Kleber verlegen und grau verfugen	2,5	m <sup>2</sup>
1.10	Waschbecken, WC und Spülkasten montieren	1	St.
1.11	Armaturen montieren	1	St.
1.12	elastische Fugen liefern und herstellen	15	m

weitere Informationen und Bilder unter

<http://oliver-kraus.com/wilhelm/>

Kalkulationshilfe, Exceltabelle

<http://oliver-kraus.com/wilhelm/Ausschreibung%20Bad%20Wilhelmstra%c3%9fe%2020130525.xlsx>